

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

LOCAL: MUNICÍPIO DE PARACURU-CE

DATA: 22 FEVEREIRO DE 2018

MEMORIAL DE CÁLCULO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER				TOTAL GERAL	6,00	M2	
	Bloco	Local	Comp(m)	Altura(m)	Área(M2)	Qty	Á. Parcial	
	Pavimentação	Placa	3,00	2,00	6,00	1,00	6,00	
2 DRENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m				TOTAL GERAL	80,00	M3	
	Bloco	Local	Largura(m)	Comp(m)	Altura(m)	Volume(M3)	Qty	V. Parcial
						16,00	5,00	80,00
						VALOR ESTIMADO		
2.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA				TOTAL GERAL	65,00	M3	
	Bloco	Local	Largura(m)	Comp(m)		Volume(M3)	Qty	V. Parcial
						13,00	5,00	65,00
						VALOR ESTIMADO		
2.3	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO				TOTAL GERAL	1500,00	M	
	Bloco	Local	Largura(m)	Comp(m)		Comp.(M)	Qty	C. Parcial
						1500,00	1,00	1500,00
						VALOR ESTIMADO		
2.4	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)				TOTAL GERAL	1500,00	M	
	Bloco	Local	Largura(m)	Comp(m)		Comp.(M)	Qty	C. Parcial
						1500,00	1,00	1500,00
						VALOR ESTIMADO		
2.5	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm				TOTAL GERAL	10,00	UN	
	Bloco	Local	Largura(m)	Comp(m)		Unidade(UN)	Qty	U. Parcial
						2,00	5,00	10,00
						VALOR ESTIMADO		
2.6	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm				TOTAL GERAL	50,00	M	
	Bloco	Local	Largura(m)	Comp(m)		Comp.(M)	Qty	C. Parcial
						10,00	5,00	50,00
						VALOR ESTIMADO		
3 PAVIMENTAÇÃO								
3.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO				TOTAL GERAL	25650,00	M2	
	Bloco	Local	Largura(m)	Comp(m)	Altura(m)	Área(M2)	Qty	Á. Parcial
						25650,00	1,00	25650,00
						VALOR ESTIMADO		
3.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO				TOTAL GERAL	4500,00	M2	
	Bloco	Local	Largura(m)	Comp(m)	Altura(m)	Área(M2)	Qty	Á. Parcial
						4500,00	1,00	4500,00
						VALOR ESTIMADO		
3.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO				TOTAL GERAL	500,00	M2	
	Bloco	Local	Largura(m)	Comp(m)	Altura(m)	Área(M2)	Qty	Á. Parcial
						500,00	1,00	500,00
						VALOR ESTIMADO		
3.4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				TOTAL GERAL	2850,00	M2	
	Bloco	Local	Largura(m)	Comp(m)	Altura(m)	Área(M2)	Qty	Á. Parcial
						2850,00	1,00	2850,00
						VALOR ESTIMADO		
3.5	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				TOTAL GERAL	500,00	M2	
	Bloco	Local	Largura(m)	Comp(m)	Altura(m)	Área(M2)	Qty	Á. Parcial
						500,00	1,00	500,00
						VALOR ESTIMADO		


DIEGO R.C. BRAGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 49.513 D/CE