

Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU

TOMADA DE PREÇOS Nº 08.008/2019-TP

ENVELOPE "B" – PROPOSTA DE PREÇOS


FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 08.578.564/0001-18



Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



PROPOSTA DE PREÇO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
TOMADA DE PREÇO Nº 08.008/2019-TP

DATA E HORA DE ABERTURA: 16/07/2019 ÀS 10H
FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 08.578.564/0001-18
RUA: CARLOS SEVERO, 105 - LOJA 01 BAIRRO: FARIAS BRITO, FORTALEZA - CEARÁ, CEP: 60.011-100
FONE/FAX (85) 3122-7022, E-MAIL: construcaofcs@gmail.com
BANCO: AGÊNCIA Nº: CONTA CORRENTE Nº:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE.	UNIDADE	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.	01	SERVIÇO	R\$ 484.829,24

VALOR GLOBAL R\$ 484.829,24 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO.
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

O LICITANTE DECLARA QUE TEM PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

O LICITANTE DECLARA QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:

- MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA;
- CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
- SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
- TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
- SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

FORTALEZA-CE-16 DE JULHO DE 2019.

Fátima Batista de Melo
Fátima Batista de Melo
Sócia
CPF Nº 289.578.573-20

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 08.578.564/0001-18
Rua: Carlos Severo, 105 - Loja 01 Bairro: Farias Brito, Fortaleza - Ceará, Cep: 60.011-100
Fone/fax (85) 3122-7022, e-mail: construcaofcs@gmail.com




7



Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
TOMADA DE PREÇO N° 08.008/2019-TP
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 25,16%



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total			
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA MAO DE OBRA					170,57	M2	
	SERVENTE	H	1,646	13,21	21,74			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	21,740					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	27,29	27,84			
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	17,66	17,66			
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	5,000	13,53	67,65			
	PREGO 15X15	KG	0,150	9,27	1,39			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	114,540					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	21,74		-	114,54		34,29	170,57	
						6,86	M3	
C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m Equipam. (C/HORARIO)							
	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,055	77,85	4,2818			
	T O T A L Equipam.	R\$	4,282					
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	0,091	13,21	1,2021			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,202					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	1,20		-		4,28	1,38	6,86	
						20,19	M3	
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAIS DA VAIA Equipam. (C/HORARIO)							
	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,035	89,99	3,1497			
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,050	31,34	1,5670			
	T O T A L Equipam.	R\$	4,717					
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	0,864	13,21	11,4134			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,413					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	11,41		-		4,72	4,06	20,19	
						15,26	M	
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,370	17,83	6,60			
	SERVENTE	H	0,370	13,21	4,89			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,490					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA GROSSA	M3	0,0020	45,27	0,09			
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,9200	0,38	0,35			
	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0010	259,53	0,26			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,700					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	11,49		-	0,70		3,07	15,26	
						35,23	M	
C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,2469	17,83	4,40			
	SERVENTE	H	0,3292	13,21	4,35			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,7500					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	3,21	0,80			
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	28,81	0,58			
	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	56,63	0,17			
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400	3,15	0,13			
	CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,0000	17,54	17,54			
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	253,91	0,18			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	19,4000					



Obras de Engenharia


FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

848
Q

OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 25,16%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P. unitário	P. total	BDI	Total Geral
C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm MATERIAL/SERVIÇO					7,08	35,23
	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	M3	2,6200	209,42	548,6804	1.088,87	UN
	C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)						
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	M2	9,1200	35,23	321,2976		
	P/GALFRIA F RUIFIROS CAPEADOS						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	869,9780				
		Mão de Obra	Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		8,75	-	19,40			
919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm MAO DE OBRA					218,89	1.088,87
	PEDREIRO	H	0,068	17,83	1,2124	321,10	UN
	SERVENTE	H	0,271	13,21	3,5799		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,7923				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,0000	132,95	132,9500		
	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	M3	0,3860	209,42	80,8361		
	C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)						
	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm	M2	0,9000	35,23	31,7070		
	P/GALFRIA F RUIFIROS CAPEADOS						
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	208,96	6,2688		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	251,7619				
		Mão de Obra	Encargos	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		4,79	-	251,76		64,55	921,10
C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REIUNTAMFNTO MAO DE OBRA					15,22	M2
	CALCETEIRO	H	0,329	17,83	5,8661		
	SERVENTE	H	0,247	13,21	3,2629		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,129				
	MATERIAL/SERVICO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,080	37,86	3,03		
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	3,030				
		Mão de Obra	Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		9,13	-	3,03		3,06	15,22
J32	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REIUNTAMFNTO MAO DE OBRA					23,05	M2
	CALCETEIRO	H	0,412	17,83	7,3460		
	SERVENTE	H	0,370	13,21	4,8877		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	12,234				
	MATERIAL/SERVICO						
	AREIA GROSSA	M3	0,0088	45,27	0,40		
	AREIA VERMELHA	M3	0,1200	37,86	4,54		
	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2800	0,38	1,25		
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	6,190				
		Mão de Obra	Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		12,23	-	6,19		4,63	23,05
C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REIUNTAMFNTO MAO DE OBRA					38,19	M2
	CALCETEIRO	H	0,7407	17,83	13,2067		
	SERVENTE	H	0,8642	13,21	11,4161		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	24,6228				
	MATERIAL/SERVICO						
	AREIA GROSSA	M3	0,0072	45,27	0,3259		
	AREIA VERMELHA	M3	0,1200	37,86	4,5432		
	CIMENTO PORTLAND	M3	2,6800	0,38	1,0184		
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	5,8875				
		Mão de Obra	Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		24,62	-	5,89		7,68	38,19



Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 25,16%


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total			
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) Equipam. (C/HORARIO)						33,15	M2
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	19,87	0,9935			
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	63,64	0,6364			
	T O T A L Equipam.	R\$	1,630					
	MAO DE OBRA							
	CALCETEIRO	H	0,247	17,83	4,40			
	SERVENTE	H	0,494	13,21	6,5257			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,926					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	37,86	5,68			
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	55,02	8,25			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,930					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	10,93		-	13,93	1,6300	6,66	33,15	
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) Equipam. (C/HORARIO)						49,19	M2
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	19,87	0,9935			
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	63,64	0,6364			
	T O T A L Equipam.	R\$	1,630					
	MAO DE OBRA							
	CALCETEIRO	H	0,2469	17,83	4,40			
	SERVENTE	H	0,494	13,21	6,5257			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,926					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	37,86	5,68			
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	55,02	8,25			
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TR: 1:4	M3	0,043	297,94	12,81			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	26,740					
	Mão de Obra		Encargos	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	10,93		-	26,74	1,6300	9,89	49,19	

FORTALEZA-CE-16 DE JULHO DE 2019.

Fátima Batista de Melo
Fátima Batista de Melo
Sócia
CPF Nº 289.578.573-20

Handwritten initials



Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
TOMADA DE PREÇO Nº 08.008/2019-TP
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ



PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS

I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	1,80%
I.4	CPRB	4,50%
Total dos Impostos/Taxas		9,95%

FORTALEZA-CE-16 DE JULHO DE 2019.

Fátima Batista de Melo
Fatima Batista de Melo
Sócia
CPF Nº 289.578.573-20

ⓧ

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 08.578.564/0001-18
Rua: Carlos Severo, 105 - Loja 01 Bairro: Farias Brito, Fortaleza - Ceará, Cep: 60.011-100
Fone/fax (85) 3122-7022, e-mail: construcaofcs@gmail.com



Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
TOMADA DE PREÇO Nº 08.008/2019-TP
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ




COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
	Total	5,32%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	6,64%
	Total	6,96%
Impostos		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	1,80%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	9,95%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$	
	Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =	25,16%

FORTALEZA-CE-16 DE JULHO DE 2019.


Fátima Batista de Melo
Fatima Batista de Melo
Sócia
CPF Nº 289.578.573-20



Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
TOMADA DE PREÇO Nº 08.008/2019-TP
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19	17,05	6,58
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,20	48,69	114,23	72,08

FORTALEZA-CE-16 DE JULHO DE 2019.

Fátima Batista de Melo
Fátima Batista de Melo
Sócia
CPF Nº 289.578.573-20

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 08.578.564/0001-18
Rua: Carlos Severo, 105 - Loja 01 Bairro: Farias Brito, Fortaleza - Ceará, Cep: 60.011-100
Fone/fax (85) 3122-7022, e-mail: construaofcs@gmail.com



Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
TOMADA DE PREÇO Nº 08.008/2019-1P
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICÍPIO: PARACURU - CEARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,20%	R\$ 972,66	20,00%	R\$ 194,53	20,00%	R\$ 194,53	15,00%	R\$ 145,90	15,00%	R\$ 145,90	15,00%	R\$ 145,90	15,00%	R\$ 145,90
2	DRENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	3,64%	R\$ 17.644,28	20,00%	R\$ 3.528,86	20,00%	R\$ 3.528,86	15,00%	R\$ 2.646,64	15,00%	R\$ 2.646,64	15,00%	R\$ 2.646,64	15,00%	R\$ 2.646,64
3	PAVIMENTAÇÃO	96,16%	R\$ 466.212,30	20,00%	R\$ 93.242,46	20,00%	R\$ 93.242,46	15,00%	R\$ 69.931,85	15,00%	R\$ 69.931,85	15,00%	R\$ 69.931,85	15,00%	R\$ 69.931,85
	TOTAL GERAL	100,00%	R\$ 484.829,24												
	TOTAL PARCIAL			20,00%	R\$ 96.965,85	20,00%	R\$ 96.965,85	15,00%	R\$ 72.724,39	15,00%	R\$ 72.724,39	15,00%	R\$ 72.724,39	15,00%	R\$ 72.724,39
	TOTAL ACUMULADO			20,00%	R\$ 96.965,85	40,00%	R\$ 193.931,70	55,00%	R\$ 266.656,09	70,00%	R\$ 399.380,48	85,00%	R\$ 472.104,87	100,00%	R\$ 484.829,24

FORTALEZA-CE-16 DE JULHO DE 2019.

853
[Handwritten signature]


Fátima Batista de Melo
Fátima Batista de Melo
Sócia
CPF Nº 289.578.573-20

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 08.578.564/0001-18
Rua: Carlos Severo, 105 - Loja 01 Bairro: Farias Brito, Fortaleza - Ceará, Cep: 60.011-100
Fone/Fax (85) 3122-7022, e-mail: construcaofcs@gmail.com



Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI




À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
TOMADA DE PREÇO Nº 08.008/2019-TP
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICÍPIO: PARACURU - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 026.1 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 85,20%; MÊS 48,69% E BDI: 25,16%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		SERVICOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 129,52	R\$ 162,11	R\$ 972,66
		TOTAL ITEM 1.0					R\$ 972,66
2		DRENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	80,00	R\$ 5,48	R\$ 6,86	R\$ 548,80
2.2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	65,00	R\$ 15,66	R\$ 19,60	R\$ 1.274,00
2.3	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	100,00	R\$ 12,15	R\$ 15,21	R\$ 1.521,00
2.4	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	100,00	R\$ 28,15	R\$ 35,23	R\$ 3.523,00
2.5	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	4,00	R\$ 869,98	R\$ 1.088,87	R\$ 4.355,48
2.6	C0918	CORPO DE BUEIRO SIMPLESTUBULAR D= 80cm	M	20,00	R\$ 256,55	R\$ 321,10	R\$ 6.422,00
		TOTAL ITEM 2.0					R\$ 17.644,28
3		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	23.850,00	R\$ 12,16	R\$ 15,22	R\$ 362.997,00
3.2	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M2	405,00	R\$ 18,42	R\$ 23,05	R\$ 9.335,25
3.3	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	M2	100,00	R\$ 30,51	R\$ 38,19	R\$ 5.819,00
3.4	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.650,00	R\$ 26,49	R\$ 33,15	R\$ 87.847,50
3.5	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	45,00	R\$ 39,30	R\$ 49,19	R\$ 2.213,55
		TOTAL ITEM 3.0					R\$ 466.212,30
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 484.829,24
VALOR TOTAL R\$ 484.829,24 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)							

FORTALEZA-CE-16 DE JULHO DE 2019.


Fátima Batista de Melo
Fátima Batista de Melo
Sócia
CPF Nº 289.578.573-20



Obras de Engenharia

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
TOMADA DE PREÇO Nº 08.008/2019-TP
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES
MUNICÍPIO: PARACURÚ - CEARÁ



RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR
1	SERVICOS PRELIMINARES	0,20%	R\$ 972,66
2	DRENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	3,64%	R\$ 17.644,28
3	PAVIMENTAÇÃO	96,16%	R\$ 466.212,30
	TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 484.829,24
VALOR TOTAL R\$ 484.829,24 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)			

FORTALEZA-CE-16 DE JULHO DE 2019.

Fátima Batista de Melo
Fátima Batista de Melo
Sócia
CPF Nº 289.578.573-20

FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 08.578.564/0001-18
Rua: Carlos Severo, 105 - Loja 01 Bairro: Farias Brito, Fortaleza - Ceará, Cep: 60.011-100
Fone/fax (85) 3122-7022, e-mail: construcaofcs@gmail.com