

PROPOSTA DE PREÇOS

Canindé-CE, 02 de março de 2020.

À Comissão Permanente de Licitação da **Prefeitura Municipal de Paracuru.**

Processo: TOMADA DE PREÇOS N° 12.001/2020-TP
Data e Hora de Abertura: 05/03/2020 às 10:00 horas
Razão Social: PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE - ME CNPJ: 20.474.414/0001-60
Endereço: Rua Romeu Martins 498 Centro sala 04 Cep:62700-000
Fone: 085 3343-1245 Fax:
Banco: Bradesco Agência N°: 1302-001 Conta Corrente N°: 19009-8

OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE VOLTA REDONDA NO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTDE | UNIDADE | VALOR TOTAL |
|------------------|---|------|---------|----------------|
| | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE VOLTA REDONDA NO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. | 1 | SERVIÇO | R\$ 355.058,02 |
| VALOR GLOBAL R\$ | | | | R\$ 355.058,02 |

Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil Cinquenta e Oito reais e Dois centavos

VALOR GLOBAL: R\$ 355.058,02 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil Cinquenta e Oito reais e Dois centavos).

PRAZO DE INÍCIO DE SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar com a Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura da ordem de serviço.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos que temos pleno conhecimentos, aceitação e cumprimos todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência desde edital.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Material, equipamentos e mão-de-obra;
- Transporte, descarga e montagem;
- Encargos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Impostos, taxas e tarifas, emolumentos, licença, alvarás, multas e/ou qualquer outras despesas;

Atenciosamente,

PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELE - ME /
CNPJ nº 20.474.414/0001-60
Paulo Anderson Sousa Honorato
CPF: 012008593-32



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA QUAI RA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE VOLTA REDONDA
 LOCAL: LOCALIDADE DE VOLTA REDONDA - PARACURU CE
 CLIENTE: PREFEITURA DE PARACURU

DATA: 28/02/2020 BDI: 24,24%
 FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% DATA REF. 12/2018
 SINAPI 2019/07 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 48,69% 08/2019
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | | | PREÇO TOTAL R\$ |
|------------------------------|-----------|--|---------|------|------------|--------------------|-------|---------|-----------------|
| | | | | | | SEM BDI | BDI | COM BDI | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | 30.657,86 |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6,00 | 152,77 | 37,03 | 189,80 | 1.138,80 |
| 1.2 | C1053 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | SEINFRA | M2 | 931,00 | 25,18 | 6,10 | 31,28 | 29.121,68 |
| 1.3 | PMP-0006 | DEMOLIÇÃO DE ALAMBADO COM TELA (M2) | PRÓPRIA | M2 | 176,58 | 1,55 | 0,38 | 1,93 | 340,80 |
| 1.4 | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | SEINFRA | M2 | 4,80 | 7,50 | 1,82 | 9,32 | 44,74 |
| 1.5 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0,48 | 19,85 | 4,81 | 24,66 | 11,84 |
| ESTRUTURA METÁLICA | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | 231.954,12 |
| 2.1 | C1327 | ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m | SEINFRA | M2 | 1.236,91 | 107,48 | 26,05 | 133,53 | 165.164,59 |
| 2.2 | 00007238 | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = "18" MM, E = 0,5 MM | SINAPI | M2 | 1.236,91 | 36,87 | 8,94 | 45,81 | 56.662,85 |
| 2.3 | C4910 | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP =0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | SEINFRA | M2 | 43,63 | 134,01 | 32,48 | 166,49 | 7.283,96 |
| 2.4 | C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") | SEINFRA | M | 84,00 | 27,43 | 6,65 | 34,08 | 2.862,72 |
| ALAMBADO | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | 26.296,30 |
| 3.1 | 74244/001 | ALAMBADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | SINAPI | M2 | 176,58 | 106,98 | 25,93 | 132,91 | 23.469,25 |
| 3.2 | 79498/001 | PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | SINAPI | M2 | 176,58 | 12,86 | 3,12 | 16,01 | 2.827,05 |
| REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | 189,48 |
| 4.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 4,80 | 5,13 | 1,24 | 6,37 | 30,56 |
| 4.2 | C3124 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 | SEINFRA | M2 | 4,80 | 26,64 | 6,46 | 33,10 | 159,88 |
| PINTURA | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | 47.535,95 |
| 5.1 | 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA | SINAPI | M2 | 1.236,91 | 8,22 | 1,99 | 10,21 | 12.628,85 |
| 5.2 | C2473 | PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER | SEINFRA | M2 | 1.236,91 | 15,28 | 3,70 | 18,98 | 23.476,55 |
| 5.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | SINAPI | M2 | 630,90 | 10,37 | 2,51 | 12,88 | 8.125,99 |
| 5.4 | C1041 | DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA | SEINFRA | M | 231,25 | 11,50 | 2,79 | 14,29 | 3.304,56 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | 12.390,71 |
| 6.1 | C4915 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, SIFOTOCÉLULA | SEINFRA | UN | 18,00 | 286,80 | 70,01 | 356,81 | 6.456,58 |
| 6.2 | C0554 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | SEINFRA | M | 700,00 | 6,63 | 1,61 | 8,24 | 5.766,00 |
| 6.3 | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | SEINFRA | UN | 3,00 | 19,30 | 4,68 | 23,98 | 71,94 |
| 6.4 | C2078 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, SIBARRAMENTO | SEINFRA | UN | 1,00 | 74,20 | 17,99 | 92,19 | 92,19 |
| LIMPEZA | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | 6.033,62 |
| 7.1 | C1625 | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS | SEINFRA | M2 | 769,86 | 6,38 | 1,55 | 7,93 | 6.033,62 |
| | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | | | 285.791,48 |
| | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | | | 69.266,53 |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | | | 355.058,02 |

Trzentos e Cinquenta e Cinco Mil Cinquenta e Oito reais e Dois centavos

(Assinatura)
 ENG. CONSTRUTORA E LICITAÇÕES EIRELI-ME
 Paulo Antonio de Sousa Honorato
 CPF: 030.908.993-02
 R. Paracuru, 100 - Jd. Paracuru - Volta Redonda - RJ

(Assinatura)
 Delano Lincoln Pimentel
 Engenheiro Civil
 CREA 6707-D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO





OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOC. VOLTA REDONDA
LOCAL: LOCALIDADE DE VOLTA REDONDA - PARACURÁ CE
CLIENTE: PREFEITURA DE PARACURÁ

DATA: 28/02/2020 **BDI:** 24,24%
VERSÃO: **HORA:** **MES:** **REF.:**
SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018
SINAPI: 2018/07 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 08/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total parcela |
|------|-----------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30.657,86 | 60,00 18.394,72 | 40,00 12.263,14 | | | | | 100,00 30.657,86 |
| 2 | ESTRUTURA METÁLICA | 231.954,12 | | 20,00 46.390,82 | 20,00 46.390,82 | 40,00 92.781,65 | 20,00 46.390,83 | | 100,00 231.954,12 |
| 3 | ALAMBRADO | 26.296,30 | 30,00 7.888,89 | 10,00 2.629,63 | 30,00 7.888,89 | 30,00 7.888,89 | | | 100,00 26.296,30 |
| 4 | REVESTIMENTO | 189,46 | | | 20,00 37,89 | 20,00 37,89 | 40,00 75,78 | 20,00 37,90 | 100,00 189,46 |
| 5 | PINTURA | 47.535,95 | | 10,00 4.753,60 | 25,00 11.883,99 | 25,00 11.883,99 | 25,00 11.883,99 | 15,00 7.130,38 | 100,00 47.535,95 |
| 6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 12.390,71 | | | | | 20,00 2.478,14 | 80,00 9.912,57 | 100,00 12.390,71 |
| 7 | LIMPEZA | 6.033,62 | | | | | | 100,00 6.033,62 | 100,00 6.033,62 |
| | | 355.058,02 | 26.283,61 26.283,61 | 66.037,19 92.320,80 | 66.201,59 158.522,39 | 112.592,42 271.114,81 | 60.828,74 331.943,55 | 23.114,47 355.058,02 | 355.058,02 |


Delino Linolph Pimentel
 Engenheiro Civil
 CREA 6707-D


 ASSOCIADOS FREIAME
 Engenharia e Projetos
 Rua Severina, 120 - Vila Heliópolis
 CEP: 06200-002 - São Paulo/SP
 P.O. 036034



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| OBRA: | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE VOLTA REDONDA | DATA: 28/02/2020 | BDI: 24,24% | | |
| LOCAL: | LOCALIDADE DE VOLTA REDONDA - PARACURA CE | FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| CLIENTE: | PREFEITURA DE PARACURU | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - |
| | | SINAPI | 2019/07 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 48,69% |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - | - |
| | | | | | REF. 12/2018 |
| | | | | | 08/2019 |

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 7,13 | 14,27 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 14,27 |
| MATERIAL | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 32,00 | 32,64 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 20,71 | 20,71 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 15,86 | 71,37 |
| I1725 | PREGO 15X15 | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 10,87 | 1,63 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 126,35 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 140,82 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 12,15 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 152,77 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 37,03 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 189,80 |



1.2. C1053 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I1879 | SOLDADOR | SEINFRA | H | 0,30000000 | 9,65 | 2,90 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,50000000 | 7,13 | 10,70 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 13,60 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 13,60 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 11,58 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 25,18 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 6,10 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 31,28 |

1.3. PMP-0006 - DEMOLICAO DE ALAMBRADO COM TELA (M2) (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,05000000 | 9,63 | 0,48 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,05000000 | 7,13 | 0,36 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 0,84 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 0,84 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 0,71 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 1,55 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 0,38 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 1,93 |

1.4. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,05000000 | 9,63 | 0,48 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,50000000 | 7,13 | 3,57 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 4,05 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 4,05 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 3,45 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 7,50 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 1,82 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 9,32 |

1.5. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

| EQUIPAMENTO | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0578 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) | SEINFRA | H | 0,24000000 | 33,86 | 8,13 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 8,13 |
| MAO DE OBRA | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,72000000 | 7,13 | 5,14 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 5,14 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 13,27 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 6,58 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 19,85 |

| | |
|---------------------|-------|
| VALOR BDI (24.24%): | 4,81 |
| VALOR COM BDI: | 24,66 |

2.1. C1327 - ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m (M2)

| MAO DE OBRA | DESCRICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 1,65000000 | 7,84 | 12,94 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 1,90000000 | 9,63 | 18,29 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 31,23 |

| MATERIAL | DESCRICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10824 | COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO | SEINFRA | KG | 11,18000000 | 4,44 | 49,54 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 49,54 |



| | |
|--------------------------|--------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 80,87 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 26,61 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 107,48 |
| VALOR BDI (24.24%): | 26,05 |
| VALOR COM BDI: | 133,53 |

2.2. 00007238 - TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM (M2)

| | |
|---------------------|-------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 36,87 |
| VALOR ENCARGOS: | 0,00 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 36,87 |
| VALOR BDI (24.24%): | 8,94 |
| VALOR COM BDI: | 45,81 |

2.3. C4910 - CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)

| EQUIPAMENTO | DESCRICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10632 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI) | SEINFRA | H | 0,01830000 | 32,33 | 0,59 |
| 10746 | GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) | SEINFRA | H | 0,01320000 | 77,32 | 1,02 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | | 1,61 |

| MAO DE OBRA | DESCRICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,90000000 | 7,84 | 7,06 |
| 11530 | MONTADOR | SEINFRA | H | 0,60000000 | 9,63 | 5,78 |
| 12070 | TELHADISTA | SEINFRA | H | 0,53900000 | 9,63 | 5,19 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,63300000 | 7,13 | 4,52 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 22,55 |

| MATERIAL | DESCRICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 11728 | PREGO 18X27 (2 1/2 X 10) | SEINFRA | KG | 0,02500000 | 10,87 | 0,27 |
| 11784 | REBITES | SEINFRA | KG | 0,00490000 | 36,71 | 0,18 |
| 11872 | SOLDA 50X50 | SEINFRA | KG | 0,18000000 | 69,70 | 12,55 |
| 16804 | MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC 400ml | SEINFRA | UN | 0,16000000 | 119,67 | 19,15 |
| 375 | CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0MX0,71MM - 4,07KG | SEINFRA | KG | 2,03500000 | 28,59 | 58,18 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 90,33 |

| | |
|--------------------------|--------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 114,49 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 19,52 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 134,01 |
| VALOR BDI (24.24%): | 32,48 |
| VALOR COM BDI: | 166,49 |

2.4. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

| MAO DE OBRA | DESCRICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,52000000 | 7,84 | 4,08 |
| 12320 | ENCANADOR | SEINFRA | H | 0,52000000 | 9,63 | 5,01 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 9,09 |

| MATERIAL | DESCRICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|--|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 10326 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | SEINFRA | KG | 0,02500000 | 42,04 | 1,05 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | SEINFRA | L | 0,04000000 | 31,03 | 1,24 |
| 12193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) | SEINFRA | M | 1,01000000 | 8,24 | 8,32 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 10,61 |

| | |
|--------------------------|-------|
| VALOR SEM ENCARGOS: | 19,70 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | 7,73 |
| VALOR COM ENCARGOS: | 27,43 |
| VALOR BDI (24.24%): | 6,65 |
| VALOR COM BDI: | 34,08 |

3.1. 74244/001 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (M2)

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 0000333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | SINAPI | KG | 0,07000000 | 9,26 | 0,65 |
| 0000335 | ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) | SINAPI | KG | 0,15000000 | 8,01 | 1,20 |
| 00007157 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | SINAPI | M2 | 1,05000000 | 15,53 | 16,31 |
| 00007696 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 1,68000000 | 39,86 | 66,96 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 85,12 |
| SERVICO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,50000000 | 11,49 | 5,75 |
| 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | 9,35 | 9,35 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 16,10 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 100,22 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 6,76 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 106,98 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 25,93 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 132,91 |



3.2. 79498/001 - PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (M2)

| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | SINAPI | UN | 0,50000000 | 1,42 | 0,71 |
| 0007287 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | SINAPI | GL | 0,03000000 | 61,42 | 1,84 |
| 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0,10800000 | 20,04 | 2,16 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 4,71 |
| SERVICO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,33000000 | 12,66 | 4,18 |
| 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,16000000 | 9,35 | 1,50 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 5,68 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 10,39 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 2,50 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 12,89 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 3,12 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 16,01 |

4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | 9,63 | 0,96 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,15000000 | 7,13 | 1,07 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 2,03 |
| MATERIAL | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 5109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,00610000 | 49,22 | 0,30 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,43000000 | 0,44 | 1,07 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,37 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 3,40 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 1,73 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 5,13 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 1,24 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 6,37 |

4.2. C3724 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

| MAO DE OBRA | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 12391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,60000000 | 9,63 | 5,78 |
| 12543 | SERVEnte | SEINFRA | H | 0,60000000 | 7,13 | 4,28 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 10,06 |
| SERVICO | | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| C0172 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 | SEINFRA | M3 | 0,02500000 | 259,66 | 6,49 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | | 6,49 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 16,55 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 10,09 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 26,64 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 6,46 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 33,10 |

5.1. 73865/001 - FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. (M2)

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | SINAPI | UN | 0,25000000 | 1,42 | 0,36 |
| 00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | SINAPI | L | 0,03000000 | 11,81 | 0,35 |
| 00011149 | PRIMER EPOXI | SINAPI | GL | 0,03300000 | 167,10 | 5,51 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 6,22 |
| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,08000000 | 12,66 | 1,01 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,04000000 | 9,35 | 0,37 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | | 1,38 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 7,60 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 0,62 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 8,22 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 1,99 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 10,21 |



| 5.2. C2473 - PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2) | | | | | | |
|--|--------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,07000000 | 7,84 | 0,55 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,13000000 | 9,64 | 1,25 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 1,80 |

| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| 11346 | LIXA PARA FERRO | SEINFRA | UN | 0,27500000 | 1,27 | 0,35 |
| 11890 | SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA | SEINFRA | L | 0,04400000 | 36,48 | 1,61 |
| 11893 | TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO | SEINFRA | L | 0,20900000 | 47,76 | 9,98 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 11,94 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 13,74 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 1,54 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 15,28 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 3,70 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 18,98 |

| 5.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2) | | | | | | |
|--|--|--------|------|-------------|----------------|-------|
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | SINAPI | L | 0,33000000 | 18,23 | 6,02 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 6,02 |
| SERVICO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,18700000 | 12,66 | 2,37 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,06900000 | 9,35 | 0,65 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | | 3,02 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 9,04 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 1,33 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 10,37 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 2,51 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 12,88 |

| 5.4. C1041 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA (M) | | | | | | |
|---|---------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | SEINFRA | H | 0,20000000 | 7,84 | 1,57 |
| 12395 | PINTOR | SEINFRA | H | 0,40000000 | 9,64 | 3,86 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 5,43 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 11178 | FITA CREPE 16MM | SEINFRA | M | 2,00000000 | 0,32 | 0,64 |
| 12083 | TINTA 100% ACRÍLICA | SEINFRA | L | 0,05000000 | 16,37 | 0,82 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,46 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 6,89 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 4,61 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 11,50 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 2,79 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 14,29 |

| 6.1. C4915 - PROJETO EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA (UN) | | | | | | |
|---|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 2,00000000 | 7,84 | 15,68 |
| 12312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 2,00000000 | 9,76 | 19,51 |

| | | | | TOTAL MAO DE OBRA: | | 35,19 |
|--------------------------|---|---------|------|--------------------|----------------|--------|
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I1486 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W/220V | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 73,03 | 73,03 |
| I9475 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 250W | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 79,04 | 79,04 |
| I9487 | PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 71,55 | 71,55 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 223,62 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 258,81 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 29,99 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 288,80 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 70,01 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 358,81 |



6.2. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,12000000 | 7,84 | 0,94 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,12000000 | 9,76 | 1,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 2,11 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0374 | CABO EM PVC 1000V 4MM2 | SEINFRA | M | 1,02000000 | 2,67 | 2,72 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 2,72 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 4,83 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 1,80 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 6,63 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 1,61 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 8,24 |

6.3. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|-------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | 7,84 | 2,35 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 0,30000000 | 9,76 | 2,93 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 5,28 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0983 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 9,52 | 9,52 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 9,52 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 14,80 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 4,50 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 19,30 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 4,68 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 23,98 |

6.2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|---|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | 7,84 | 9,41 |
| I2312 | ELETRICISTA | SEINFRA | H | 1,20000000 | 9,76 | 11,71 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 21,12 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2412 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS | SEINFRA | UN | 1,00000000 | 35,10 | 35,10 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 35,10 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 56,22 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 17,98 |
| VALOR COM ENCARGOS: | | | | | | 74,20 |
| VALOR BDI (24.24%): | | | | | | 17,99 |
| VALOR COM BDI: | | | | | | 92,19 |

7.1. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)


| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------|-----------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | 7,13 | 2,85 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 2,85 |
| MATERIAL | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0052 | AMONIA | SEINFRA | L | 0,20000000 | 2,90 | 0,58 |
| I0154 | ÁCIDO MURIÁTICO | SEINFRA | L | 0,14000000 | 3,73 | 0,52 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | | 1,10 |
| VALOR SEM ENCARGOS: | | | | | | 3,95 |
| VALOR ENCARGOS (85.20%): | | | | | | 2,43 |

| | |
|---------------------|------|
| VALOR COM ENCARGOS: | 6,38 |
| VALOR BDI (24.24%): | 1,55 |
| VALOR COM BDI: | 7,93 |



PAZ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIREL
Paulo Anderson Sousa Honora
CPF: 012.008.593-32
Proprietário

A

| COMPOSIÇÃO DO BDI | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------|--------------|
|  | OBRA: | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE VOLTA REDONDA | DATA : 28/02/2020 | BDI : 24,24% |
| | LOCAL: | PARACURU - CE | FONTE | VERSÃO |
| CLIENTE: | GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU | SBC | 2020/02 - Fortaleza | HORA |
| | | SEINFRA | 025.1 COM DESONERAÇÃO | MES |
| | | SICRO | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | REF. |
| | | SICRO | 2019/07 COM DESONERAÇÃO | |
| | | SINAPI | 2019/07 COM DESONERAÇÃO | |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|-----------|---|
|-----|-----------|---|

| DESPESAS INDIRETAS | | |
|--------------------|------------------------|---------------|
| AC | Adiministração central | 3,0000 |
| DF | Despesas financeiras | 0,5900 |
| R | Riscos | 0,9700 |
| | TOTAL | 4,5600 |

| BENEFÍCIOS | | |
|------------|------------------|---------------|
| S+G | Garantia/seguros | 0,8000 |
| L | Lucro | 6,1600 |
| | TOTAL | 6,9600 |

| IMPOSTOS | | |
|----------|---|---------------|
| I | PIS | 0,6500 |
| | COFINS | 3,0000 |
| | ISS | 1,8000 |
| | CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,5000 |
| | TOTAL | 9,9500 |

$$\text{BDI} = 24,24\%$$

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME
 Paulo Anderson Spuse Honorato
 CPF: 052.003.593-32
 Proprietário

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

| | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------|--------|--------|---------|
| OBRA: | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE VOLTA REDONDA | DATA: | 28/02/2020 | BDI: | 24,24% | |
| LOCAL: | LOCALIDADE DE VOLTA REDONDA - PARACURA CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| CLIENTE: | PREFEITURA DE PARACURU | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - | 12/2018 |
| | | SINAPI | 2019/07 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 48,69% | 08/2019 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | - | - | - |



| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|----------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,0000 | 0,0000 |
| A2 | SESI | 1,5000 | 1,5000 |
| A3 | SENAI | 1,0000 | 1,0000 |
| A4 | INCRA | 0,2000 | 0,2000 |
| A5 | SEBRAE | 0,6000 | 0,6000 |
| A6 | Salário Educação | 2,5000 | 2,5000 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,0000 | 3,0000 |
| A8 | FGTS | 8,0000 | 8,0000 |
| | TOTAL | 16,8000 | 16,8000 |

| | | | |
|----------|------------------------------|----------------|----------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Descanso Semanal Remunerado | 17,8500 | 0,0000 |
| B2 | Feridos | 3,7100 | 0,0000 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,9200 | 0,7100 |
| | 13º Salário | 10,8300 | 8,3300 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,0700 | 0,0600 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,7200 | 0,5600 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,5500 | 0,0000 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,1100 | 0,0900 |
| B9 | Férias Gozadas | 9,1800 | 7,0700 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,0300 | 0,0200 |
| | TOTAL | 44,9700 | 16,8400 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,6000 | 4,3100 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,1300 | 0,1000 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,4000 | 3,3900 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,8100 | 3,7000 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,4700 | 0,3600 |
| | TOTAL | 15,4100 | 11,8600 |

| | | | |
|----------|--|---------------|---------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,5500 | 2,8300 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,4700 | 0,3600 |
| | TOTAL | 8,0200 | 3,1900 |

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

